

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Prace podstawowe		
	Opis:		
1. 1.	KNNR 00-05-0404-0100	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Szafka oświetleniowa SO wolnostojąca na fundamencie (OSZ 40x60 + F 40x85) [1] Jm. kpl.	Razem: 1.00 1.00
1. 2.	KNNR 00-05-0705-0100	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arota DVK 75 [23] Jm. m	Razem: 23.00 23.00
1. 3.	KNNR 00-05-0701-0200	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (w tym odkrywki kabli) [64] Jm. m3	Razem: 64.00 64.00
1. 4.	KNNR 00-05-0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [400] Jm. m	Razem: 400.00 400.00
1. 5.	KNNR 00-05-0707-0100	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 YKYżo 3 x 6 mm2 [190] Jm. m	Razem: 190.00 190.00
1. 6.	KNNR 00-05-0713-0100	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach ochronnych YKYżo 3 x 6 mm2 [20] Jm. m	Razem: 20.00 20.00
1. 7.	KNNR 00-05-0713-0200	Układanie kabli YKYżo 5 x 6 mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach osłonowych [3] Jm. m	Razem: 3.00 3.00
1. 8.	KNNR 00-05-0707-0200	Układanie kabli YKYżo 5 x 6 mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 [44] Jm. m	Razem: 44.00 44.00
1. 9.	KNNR 00-05-0203-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w słupach YDYżo 3 x 2.5 mm2 [45] Jm. m	Razem: 45.00 45.00
1.10.	KNNR 00-05-0603-0100	Przewody uziemiające i wyrównawcze w słupach DY 4 mm2 [50] Jm. m	Razem: 50.00 50.00
1.11.	KNNR 00-05-0713-0200	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach [20] Jm. m	Razem: 20.00 20.00
1.12.	KNNR 00-05-0726-0900	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [18] Jm. szt.	Razem: 18.00 18.00
1.13.	KNNR 00-05-1203-0400	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce [90] Jm. szt.żył	Razem: 90.00 90.00
1.14.	KNNR 00-05-0907-0500	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych GALMAR w gruncie kat III [9] Jm. m	Razem: 9.00 9.00
1.15.	KNNR 00-05-0907-0200	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III [9] Jm. m	Razem: 9.00 9.00
1.16.	KNNR 00-05-1203-0100	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce [27] Jm. szt.żył	Razem: 27.00 27.00
1.17.	KNNR 00-05-1302-0400	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy [9]	9.00